



د افغانستان بانک

آمریت عمومی تدارکات

مدیریت تدارک اجناس

تعدیل شماره 1

مربوط




پروژه: تهیه و تدارک یکپایه یوپی اس ( 60 KVA UPS ) ضرورت آمریت سیستم تادیات افغانستان

شماره ارتباطی پروژه: DAB/1403/NCB/G21

موضوع: تعدیل مشخصات و تعدیل ضرب العجل جلسه آفر گشایی پروژه فوق

## Specifications of requested UPS

ملاحظه	تعداد	تفصیلات مشخصات تعدیل شده	تعداد	تفصیلات مشخصات تخنیکي اولی شرطنامه	اسم جنس	ردیف
	1	<p>UPS Uninterruptable power supply for Datacenter  <b>Model:</b> Equivalent to Galaxy-VS or higher  <b>Type:</b> Modular (with 2modules of 2x30KVA)  <b>Capacity:</b> 60KVA, 400V for External Batteries, with start-up 5x8.  60KVA, 400V with N+1 redundancy of the system capability unit.  <b>Including:</b> Battery with (Backup time for 90-Munite @Full load of the system)  <b>Type of Batteries:</b> Equivalent to SWL2500 Yuasa VRLA 12V Battery or higher.  <b>Including:</b> Installation and configuration (Including but not limited to connection cables from batteries to breakers, breakers to UPS and connection cables of each battery with nut &amp; bolt.)  <b>Including:</b> Dust filter, Battery Rack, Installation guide (Training), integrated network management, Power modules ship installed.  <b>Including:</b> Battery DC breaker with panel box.  Tuner software with 1 year License and original training certificate.</p>	1	<p>UPS Uninterruptable power supply for Datacenter  <b>Model:</b> Equivalent to Galaxy-VS or higher  <b>Type:</b> Modular (with 2modules of 2x30KVA)  <b>Capacity:</b> 60KVA, 400V for External Batteries, with start-up 5x8.  60KVA, 400V with N+1 redundancy of the system capability unit.  <b>Including:</b> Battery with (Backup time for 90-Munite @Full load of the system)  <b>Type of Batteries:</b> Equivalent to SWL2500 Yuasa VRLA 12V Battery or higher.  <b>Including:</b> Installation and configuration (Including but not limited to connection cables from batteries to breakers, breakers to UPS and connection cables of each battery with nut &amp; bolt.)  <b>Including:</b> Dust filter, Battery Rack, Installation guide (Training), integrated network management, Power modules ship installed.  <b>Including:</b> Battery DC breaker with panel box.</p>	UPS 60KVA	1



جدول 2: تعدیل تاریخ ضرب العجل آفرگشایی:

شماره	تفصیلات معیاد آفر گشایی اولی شرطنامه	تفصیلات معیاد آفر شای تعدیل شده
2	ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها و تاریخ آفر گشایی: تاریخ 1403/04/16 روز شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر می باشد	ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها و تاریخ آفر گشایی: تاریخ 1403/04/30 روز شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر میباشد

تعدیل هذا شامل تعدیل در مشخصات و تعدیل در ضرب العجل آفر گشایی پروژہ تهیه و تدارک یکپایه یوپی اس (60 KVA UPS) ضرورت آمریت سیستم تادیات افغانستان میباشد سایر موارد بدون تغییر به حال قبلی خود باقی مانده است.

حاجی ملا محمد آخند

معاون دوم دافغانستان بانک



فدا محمد فیضان  
۲۵  
۱۴۴۰

آمر عمومی تدارکات دافغانستان بانک

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.